

**Szczegółowy zakres prac do wykonania  
podczas prac związanych z remontem kuchni szkolnej  
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi  
w Konstantynowie Łódzkim**

Lp.	Opis zadania do wykonania
1.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych.
2.	Skucie glazury i terakoty.
3.	Usunięcie ścianki działowej.
4.	Modernizacja i przeniesienie instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej.
5.	Postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo.
6.	Uzupełnienie ścian i zmurowanie otworów w ścianach ceglami.
7.	Wykonanie wylewki samopoziomującej.
8.	Zakup i ułożenie płytek ściennych oraz terakoty.
9.	Położenie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach i ścianach.
10.	Zakup i montaż ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych.
11.	Zakup i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, oszklonych.
12.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłogi gipsowych z gruntowaniem.